

СОГЛАСОВАНО

Директор МУП «ТеплоМал»

А.В.Брусницын

«11» апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ № 3

Е.И.Самихова

Приказ № 94/од от 11.04.2025 г.

1. Анализ прохождения отопительных периодов
2022 — 2023 г.г., 2023 — 2024 г.г., 2024 - 2025 г.г.

1.1. Погодные условия

Отопительный период 2022 - 2023 г.г.

Начало - с 12.09.2022. Окончание - 10.05.2023.

Продолжительность – 240 дней.

Среднесуточная температура отопительный период - - 3,390С.

Самый холодный месяц - декабрь, среднемесячная температура составила - -12,7 0С.

Отопительный период 2023 - 2024 г.г.

Начало - с 20.09.2023. Окончание - 20.05.2024.

Продолжительность – 243 дня.

Среднесуточная температура отопительный период - - 3,730С.

Самый холодный месяц - январь, среднемесячная температура составила - -16,3 0С.

Отопительный период 2024 - 2025 г.г.

Начало - с 16.09.2024. Окончание — 15.05.2025.

Продолжительность – 241 день.

Среднесуточная температура отопительный период - - 0,170С.

Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - -8,3 0С.

2. Схемные и режимные условия

Отопительный период 2022-2023 гг.

Система теплоснабжения МАОУ СОШ № 3: здание по адресу: пгт. Малышева, улица Свободы, дом 15а работала в соответствии с режимами, установленными договором с теплоснабжающей организацией ООО «Энергосфера», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

Отопительный период 2023-2024 гг.

Система теплоснабжения МАОУ СОШ № 3: здание по адресу: пгт. Малышева, улица Свободы, дом 15а работала в соответствии с режимами, установленными договором с теплоснабжающей организацией МУП «ТеплоМал», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

Отопительный период 2024-2025 гг.

Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

Система теплоснабжения МАОУ СОШ № 3: здание по адресу: пгт. Малышева, улица Свободы, дом 15а работала в соответствии с режимами, установленными договором с теплоснабжающей организацией МУП «ТеплоМал», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115. Изменений в системах теплоснабжения не производилось.

3. Технологические нарушения

Отопительный период 2022-2023 гг.

Количество аварий: 0

Количество инцидентов - 0

Отопительный период 2023-2024 гг.

Количество аварий: 0

Количество инцидентов - 0

Отопительный период 2024-2025 гг.

Количество аварий: 0

Количество инцидентов – 0

План подготовки МАОУ СОШ № 3
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
по адресу: пгт. Малышева, улица Свободы, дом 15а
(основное здание)

№	Наименование мероприятий	Пункт Пр-2234	Срок проведения	Стоимость работ, т.р.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Организационные мероприятия						
1	Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	11.5.4.	01.08.2025		Директор МАОУ СОШ № 3 Самихова Е.И.	
2	Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации объектов.	11.5.6.	01.08.2025		Зам.директора по АХР Суханова Т.В.	
3	Разработать и утвердить согласно требованиям Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	11.5.7.	01.08.2025		Зам.директора по АХР Суханова Т.В.	
4	Обеспечить наличие и заполнение паспортов тепловых пунктов в соответствии с Приложением № 6 Правил N 115, а также наличие проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	11.5.8.			Зам.директора по АХР Суханова Т.В.	
5	Обеспечить наличие подготовленного персонала, осуществляющего	11.5.9.	01.08.2025		Зам.директора по АХР Суханова Т.В.	

	функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, согласно штатному расписанию или заключить договор на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования.					
6	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок с оформлением акта.	11.5.2	01.08.2025		Зам.директора по АХР Суханова Т.В.	
7	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектом, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией, с оформлением акта проверки.	11.5.3.	08.08.2025		Зам.директора по АХР Суханова Т.В. Ответственный за тепловые сети Контауров Е.А.	
8	Выполнить проверку работоспособности автоматических	11.5.10.	не требуется		Зам.директора по АХР Суханова	

	регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (если их наличие предусмотрено проектной документацией) с оформлением акта или других подтверждающих документов.				Т.В.	
9	Выполнить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием в Акте проверки заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, а также результатов поверки средств измерений в соответствии с <u>частью 4 статьи 13</u> Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	11.5.15.	01.08.2025		Зам.директора по АХР Суханова Т.В.	
10	Обеспечить проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с <u>пунктом 5.2.10</u> Правил N 170. Обеспечить наличие актов о результатах отбора проб	11.5.17.	не требуется			

	воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией.					
2. Мероприятия, проводимые совместно с ЕТО						
11	Обеспечить проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) с оформлением акта.	11.5.1.	01.08.2025			Согласно графика направленно го в ЕТО
12	Согласовать с представителями ЕТО необходимость установки пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (если их наличие предусмотрено проектной документацией).	11.5.2.	01.08.2025		Зам.директо ра по АХР Суханова Т.В.	
13	Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителя ЕТО с оформлением акта и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового	11.5.5.	01.07.2025		Зам.директо ра по АХР Суханова Т.В.	Согласно графику направленно го в ЕТО

	пункта и (или) теплопотребляющих установок. Копию акта испытаний передать в ЕТО в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.					
14	Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам для проведения осмотра с оформлением акта на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	11.5.11.	По требованию ЕТО		Зам.директора по АХР Суханова Т.В.	
15	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с ЕТО порядка погашения всей существующей задолженности.	11.5.13.	01.08.2025		Зам.директора по АХР Суханова Т.В.	Согласно актам сверки с ЕТО
16	Обеспечить периодическую проверку узлов учета перед	11.5.14.	01.08.2025		Зам.директора по АХР Суханова	С приглашением

	отопительным периодом или после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки.				Т.В.	представите лей ЕТО
17	Обеспечить участие в проверке ЕТО технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, для оформления акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии.	11.5.19.	01.08.2025		Зам. директо ра по АХР Суханова Т.В.	

Составил:

Заместитель директора по АХР

Суханова

Т.В.Суханова